

生コンクリート価格表

令和6年5月1日

普通コンクリート

(粗骨材の最大寸法20mm)(AE減水剤) W/C比指定W/C≦60%**24N**・W/C≦55%**27N**

呼び強度 スラブ(cm)	8	10	12	15	18	21
18	22,290	22,360	22,430	22,550	22,700	
21	22,640	22,720	22,820	22,970	23,120	23,310
24	23,080	23,140	23,220	23,390	23,580	23,820
27	23,540	23,630	23,740	23,860	24,010	24,420
30	24,090	24,200	24,340	24,470	24,610	25,000
33	24,720	24,820	24,940	25,060	25,230	25,630
36	25,320	25,430	25,570	25,700	25,870	26,270
40	26,040	26,240	26,490	26,760	27,080	
42	26,430	26,680	26,930	27,220	27,550	
45	27,020	27,300	27,580	27,900	28,260	

(粗骨材の最大寸法**40**mm)(AE減水剤) W/C比指定W/C≦60%**24N**・W/C≦55%**27N**

呼び強度 スラブ(cm)	5	8	10	12	15
18	21,890	22,100	22,150	22,200	22,330
21	22,280	22,410	22,500	22,560	22,680
24	22,670	22,800	22,930	23,020	23,130
27	23,100	23,260	23,380	23,460	23,770
30	23,640	23,770	23,920	24,020	24,390

※早強セメントは別途加算致します。

価格表の外に割増を要するもの

特に御指定のある場合の加算額

- 配合指定 特殊配合(流動化剤混入用ベースコンクリート、水セメント比指定等)の場合は、別途計算による価格を申し受けます。
- 混和材料 混和材料を特に御指定の場合は、実費加算を致します。
- 骨材指定 特殊骨材(人工骨材、パーライト及び豆砂利等)別途加算致します。
- 高性能AE減水剤 呼び強度33Nまでは、1,000円/㎡ 36Nより、1,400円/㎡ (全てJIS規格品)
- 膨張材割増単価 4,300円/㎡ (水和熱抑制型 4,800円/㎡)
- 構造体強度補正值 S

舗装コンクリート

(粗骨材の最大寸法20mm)

曲げ スラブ(cm)	2.5	6.5
曲げ	現場渡	26,240
4.5	工場渡	24,840

(粗骨材の最大寸法40mm)

曲げ スラブ(cm)	2.5	6.5
曲げ	現場渡	25,600
4.5	工場渡	24,200
曲げ	現場渡	26,400
5.0	工場渡	25,000

モルタル

配合	価格
1:1	31,770
1:2	26,760
1:2.5	25,520
1:3	24,280
1:4	22,490
1:5	21,820

割増を要する場合の加算額

- 山岳悪路増 運送距離に関係なく山岳は、悪路の場合状況に応じ1㎡当り500円以上加算致します。
(例)高尾山500円/㎡ 大山地域500円/㎡
- 地域割増 日南町につきましては、1㎡当り500円別途加算致します。
岡山県側につきましては、1㎡当り1,500円以上別途加算致します。
- 夜間早朝増 夜間早朝につきましては、19時~翌朝6時までの打設の場合、基本料金として100,000円以上と、打設数量1㎡当り4,000円以上加算致します。
また時間外として、17時~19時・6時~7時の時間帯は、打設数量1㎡当り4,000円以上加算致します。
夜間早朝の打設中止につきましては、打設取消料として打設予定時間の4時間以内まで100,000円以上、打設予定日前営業日の16時以降50,000円以上別途申し受けます。
- 休日増 土曜日の休日稼働の費用につきましては、別途協議にてお願い致します。
(日曜・祝日・年末年始休暇・夏季休暇につきましては、原則稼働致しません。)
- 小型割増 現場の事情により小型にて納入の場合1㎡当り3,500円別途加算致します。
- 空積割増 大型車2㎡未満の積載・小型車1㎡未満の積載につきましては、各1車当り2,500円加算致します。
- 戻りコン・残コンについて

種別	キャンセル料(カウント方法と単位)	備考
戻りコン	出荷伝票記載の製造数量 × 5,000円/㎡	工場引取のキャンセルを含む
残コン	ドラム内残量 0.5㎡刻み × 5,000円/㎡	単位未満切り捨て
ポンプ受け	アジテータ車への戻し回数 × 10,000円/回	

水運搬価格

アジテータ車による水(清水)の運搬について、大型車1台15,000円以上、小型車1台10,000円以上申し受けます。

コンクリート代行試験料金表

1.試験練り

項目	内容	単位	単価
圧縮	スランプ、空気量、強度 (供試体6本)	1配合	13,000 円
曲げ	スランプ、空気量、強度 (供試体3本)	1配合	26,000 円

- (1) 上記以外の試験を行う場合は、別途加算願います。
(2) NEXCO西日本(旧道路公団)等配合決定試験は1配合につき、100,000円を申し受けます。

2.コンクリート代行試験

項目	試験実施場所		
	工場	荷卸し地	
圧縮・曲げ他運賃及び現場出張費		3,500 円	
基本単価	スランプ試験 1回	1,000 円	1,000 円
	空気量試験 1回	1,000 円	1,000 円
	塩化物含有量試験 1回	2,000 円	2,000 円
	現場養生費 1回		2,000 円
	成型作業 1本	500 円	500 円
	キャッピング 1本	500 円	500 円
	強度測定 1本	500 円	500 円
	成型作業 1本	3,000 円	3,000 円
	強度測定 1本	1,500 円	1,500 円
	現場封緘養生 1本	200 円	200 円
単位水量測定(エアーマーター法) 1回	5,000 円	5,000 円	
持込試験料 (キャッピング込) 1本	1,500 円		

- ※1. 夜間試験基本料金1晩10,000円と夜間の各種試験については、上記価格の150%とする。
※2. 水中不分離等 特殊コンクリート試験及び試験員一人で出来ない試験の時、別途見積りとする。
(水中不分離等特殊品試験は 試験基本単価各150%とする。) 特殊品試験料は確認の上、御命令下さい。

外部試験(センター運搬搬入費試験等)	実費を申し受けます。(試験料は試験センター単価表による。)消費税別途(センター持込運賃 500円/3本 曲げ1,000円/1本)消費税別途
--------------------	---

米子地区	普通セメント(N)			境港地区	普通セメント(N)		
	補正值	予想平均気温θの範囲	コンクリート打設時期		補正值	予想平均気温θの範囲	コンクリート打設時期
	6N/㎡	25≦θ	7月4日~9月4日		6N/㎡	25≦θ	7月6日~9月5日
	3N/㎡	8≦θ	2月28日~7月3日・9月5日~11月24日		3N/㎡	8≦θ	2月26日~7月5日・9月6日~11月26日
	6N/㎡	0≦θ<8	11月25日~2月27日		6N/㎡	0≦θ<8	11月27日~2月25日
高炉セメントB種(BB)	高炉セメントB種(BB)			高炉セメントB種(BB)			
	補正值	予想平均気温θの範囲	コンクリート打設時期	補正值	予想平均気温θの範囲	コンクリート打設時期	
	6N/㎡	25≦θ	7月4日~9月4日	6N/㎡	25≦θ	7月6日~9月5日	
	3N/㎡	13≦θ	4月1日~7月3日・9月5日~10月29日	3N/㎡	13≦θ	4月1日~7月5日・9月6日~10月30日	
	6N/㎡	0≦θ<13	10月30日~3月31日	6N/㎡	0≦θ<13	10月31日~3月31日	

※予想平均気温の範囲とは、コンクリートの打込みから材齢28日までの予想平均気温(℃) 上表の適用は~2025年度とする。
※表中のθは、日平均気温(℃)
※25≦θについては、暑中期間である。(日平均気温の平年値が25℃を超える期間)

- ※以上価格は、消費税抜き価格であり、消費税は別途支払願います。
※上記価格は、現金支払(締切日翌日起算1ヶ月後現金払)のものと致します。

社名	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号
(株)ハーバーコーポレーション	684-0001	境港市清水町803-1	0859-47-1272	0859-47-1274
(株)ニューレミコン	689-4411	日野郡江府町武庫115-1	0859-75-2911	0859-75-2941
(株)中央生コン	683-0102	米子市和田町2214-7	0859-25-3445	0859-25-3446
伯耆生コン(株)よなご工場	683-0845	米子市旗ヶ崎2319	0859-29-2941	0859-29-2750
伯耆生コン(株)大山工場	689-3224	西伯郡大山町高田1248	0859-54-4811	0859-54-4813

生コンクリート標準価格表

令和6年5月1日

組合員一覧表

社名	郵便番号	住所	電話番号	製造会社
米子宇部コンクリート工業(株)	689-3543	米子市蚊屋272-14	0859-27-0711	伯耆生コン(株)
サンコー(株)	684-0001	境港市清水町803-1	0859-47-0101	(株)ハーバーコーポレーション
米子菱光コンクリート(株)	683-0845	米子市旗ヶ崎2319	0859-29-0753	伯耆生コン(株)
加藤商事(株)	683-0047	米子市祇園町2丁目232	0859-33-2011	伯耆生コン(株)
(株)岡田商店	683-0004	米子市上福原673-4	0859-33-5151	(株)中央生コン
日野小野田レミコン(株)	689-4501	日野郡日野町貝原204-1	0859-72-2910	(株)ニューレミコン
伯雲徳山生コン(株)	684-0052	境港市麦垣町297	0854-22-4151	伯耆生コン(株)
(有)日建レミコン	689-4431	日野郡江府町佐川1011	0859-75-2042	(株)ニューレミコン
米子八王寺工業(株)	684-0001	境港市清水町803-1	0859-46-0830	(株)ハーバーコーポレーション
(株)フジコン	683-0004	米子市上福原673-4	0859-35-8037	(株)中央生コン
(株)大山生コン	689-3224	西伯郡大山町高田1248	0859-54-4811	伯耆生コン(株)
カネックス(株)	683-0102	米子市和田町2214-7	0859-25-0300	(株)中央生コン
(株)はしまや	684-0052	境港市麦垣町297	0854-28-6600	伯耆生コン(株)

当組合の製造工場においては、全工場とも**全国統一品質管理監査合格工場**であり、**損害賠償責任保険**に加入しておりますので、安心してご用命いただけます。



適マークについて

全国生コンクリート品質管理監査会議(以下、全国会議という)は、購入者からの信頼性を高めることを目的に、1995年12月、レディーミクストコンクリートの品質管理の透明性及び公正性を確保し、品質保証体制の確立を図るため、通産省(現在、経済産業省)、建設省(現在、国土交通省)等の指導を得て、産・官・学の体制からなる第三者機関として発足した。翌1996年には、各都道府県に産・官・学の体制からなる鳥取県生コンクリート品質管理監査会議(以下、地区会議)が設立され、業界全体として全国統一品質管理監査制度(以下、品監)が作られた。(全国生コンクリート品質管理監査会議資料より抜粋)

鳥取県米子市旗ヶ崎2丁目2番33号

米子地区生コンクリート協同組合

TEL 米子 (0859) 33-8969 番 (代)

FAX 米子 (0859) 33-9392 番

当組合ホームページも御活用ください。 <http://www.rmc-ca-yonago.jp>