

生コンクリート価格表

令和7年4月1日

普通コンクリート

(粗骨材の最大寸法20mm)(AE減水剤) W/C比指定W/C≦60%**24N**・W/C≦55%**27N**

呼び強度 スラブ (cm)	8	12	15	18	21
18	25,290	25,430	25,550	25,700	
21	25,640	25,820	25,970	26,120	26,310
24	26,080	26,220	26,390	26,580	26,820
27	26,540	26,740	26,860	27,010	27,420
30	27,090	27,340	27,470	27,610	28,000
33	27,720	27,940	28,060	28,230	28,630
36	28,320	28,570	28,700	28,870	29,270
40	29,040	29,490	29,760	30,080	
42	29,430	29,930	30,220	30,550	
45	30,020	30,580	30,900	31,260	

(粗骨材の最大寸法**40**mm)(AE減水剤) W/C比指定W/C≦60%**24N**・W/C≦55%**27N**

呼び強度 スラブ (cm)	5	8	12	15
18	24,890	25,100	25,200	25,330
21	25,280	25,410	25,560	25,680
24	25,670	25,800	26,020	26,130
27	26,100	26,260	26,460	26,770
30	26,640	26,770	27,020	27,390

※早強セメントは別途加算致します。

価格表の外に割増を要するもの

特に御指定のある場合の加算額

- 配合指定** 特殊配合(流動化剤混入用ベースコンクリート、水セメント比指定等)の場合は、別途計算による価格を申し受けます。
- 混和材料** 混和材料を特に御指定の場合は、実費加算を致します。
- 骨材指定** 特殊骨材(人工骨材、パーライト及び豆砂利等)別途加算致します。
- 高性能AE減水剤** 呼び強度33Nまでは、1,000円/m³ 36Nより、1,400円/m³ (全てJIS規格品)
- 膨張材割増単価** 4,300円/m³ (水和熱抑制型 4,800円/m³)
- 構造体強度補正值 S**

米子地区	普通セメント(N)			境港地区	普通セメント(N)		
	補正值	予想平均気温θの範囲	コンクリート打設時期		補正值	予想平均気温θの範囲	コンクリート打設時期
	6N/mm ²	25 ≦ t	7月4日～9月4日		6N/mm ²	25 ≦ t	7月6日～9月5日
	3N/mm ²	8 ≦ θ	2月28日～7月3日・9月5日～11月24日		3N/mm ²	8 ≦ θ	2月26日～7月5日・9月6日～11月26日
	6N/mm ²	0 ≦ θ < 8	11月25日～2月27日		6N/mm ²	0 ≦ θ < 8	11月27日～2月25日
米子地区	高炉セメントB種(BB)			境港地区	高炉セメントB種(BB)		
	補正值	予想平均気温θの範囲	コンクリート打設時期		補正值	予想平均気温θの範囲	コンクリート打設時期
	6N/mm ²	25 ≦ t	7月4日～9月4日		6N/mm ²	25 ≦ t	7月6日～9月5日
	3N/mm ²	13 ≦ θ	4月1日～7月3日・9月5日～10月29日		3N/mm ²	13 ≦ θ	4月1日～7月5日・9月6日～10月30日
	6N/mm ²	0 ≦ θ < 13	10月30日～3月31日		6N/mm ²	0 ≦ θ < 13	10月31日～3月31日

※予想平均気温の範囲とは、コンクリートの打込みから材齢28日までの予想平均気温(℃) 上表の適用は～2025年度とする。

※表中のtは、日平均気温(℃)

※25 ≦ θについては、暑中期間である。(日平均気温の平年値が25℃を超える期間)

※以上価格は、消費税抜き価格であり、消費税は別途支払願います。

※上記価格は、現金支払(締切日翌日起算1ヶ月後現金払)のものと致します。

舗装コンクリート

(粗骨材の最大寸法20mm)

呼び強度 スラブ (cm)	2.5	6.5
曲げ		
4.5	現場渡	29,240
	工場渡	27,840

(粗骨材の最大寸法40mm)

呼び強度 スラブ (cm)	2.5	6.5
曲げ		
4.5	現場渡	28,600
	工場渡	27,200
5.0	現場渡	29,400
	工場渡	28,000

モルタル

配合	価格
1 : 1	34,770
1 : 2	29,760
1 : 2.5	28,520
1 : 3	27,280
1 : 4	25,490
1 : 5	24,820

割増を要する場合の加算額

- 山岳悪路増** 運送距離に関係なく山岳は、悪路の場合状況に応じ1m²当り500円以上加算致します。(例)高尾山500円/m² 大山地域500円/m²
- 地域割増** 日南町につきましては、1m²当り500円別途加算致します。岡山県側につきましては、1m²当り1,500円以上別途加算致します。
- 夜間早朝増** 夜間早朝につきましては、19時～翌朝6時までの打設の場合、基本料金として100,000円以上と、打設数量1m²当り4,000円以上加算致します。また時間外として、17時～19時・6時～7時の時間帯は、打設数量1m²当り4,000円以上加算致します。夜間早朝の打設中止につきましては、打設取消料として打設予定日(19時～翌朝6時)の15時以降100,000円以上別途実費申し受けます。(但し、アジテータ車を複数台以上必要とする場合は、上記時間を別途協議させていただきます。)
- 打設取消料** 打設予定日前営業日の11時30分以降に取り消された場合、別途協議の上実費申し受けます。
- 休日増** 土曜日の休日稼働の費用につきましては、別途協議にてお願い致します。(日曜・祝日・年末年始休暇・夏季休暇につきましては、原則稼働致しません。)
- 小型割増** 現場の事情により小型にて納入の場合1m²当り3,500円別途加算致します。
- 空積割増** 大型車2m³未満の積載・小型車1m³未満の積載につきましては、各1車当り2,500円加算致します。
- 戻りコン・残コンについて**

種別	キャンセル料(カウント方法と単位)	備考
戻りコン	出荷伝票記載の製造数量 × 5,000円/m ³	工場引取のキャンセルを含む
残コン	ドラム内残量 0.5m ³ 刻み × 5,000円/m ³	単位未満切り捨て
ポンプ受け	アジテータ車への戻し回数 × 10,000円/回	

水運搬価格 アジテータ車による水(清水)の運搬について、大型車1台15,000円以上、小型車1台10,000円以上申し受けます。

コンクリート代行試験料金表

1.試験練り

項目	内容	単位	単価
圧縮	スランプ、空気量、強度 (供試体6本)	1配合	17,000 円
曲げ	スランプ、空気量、強度 (供試体3本)	1配合	34,000 円

(1) 上記以外の試験を行う場合は、別途加算願います。

(2) NEXCO西日本等の配合決定試験及び実機練り(生コンクリート代金別途)は1配合につき、100,000円を申し受けます。

2.コンクリート代行試験

項目	試験実施場所		
	工場	荷卸し地	
圧縮・曲げ他運賃及び現場出張費		3,500 円	
建築工事共通仕様書による採取方法(縦割)等における現場拘束料金		5,000 円	
基本単価	スランプ試験 1回	1,000 円	1,000 円
	空気量試験 1回	1,000 円	1,000 円
	塩化物含有量試験 1回	2,500 円	2,500 円
	現場養生費 1回		2,000 円
	成型作業 1本	500 円	500 円
	キャッピング 1本	500 円	500 円
	強度測定 1本	500 円	500 円
	成型作業 1本	3,000 円	3,000 円
	強度測定 1本	1,500 円	1,500 円
	現場封緘養生 1本	200 円	200 円
単位水量測定(エアメーター法) 1回	5,000 円	5,000 円	
持込試験料(キャッピング込) 1本	2,000 円		

※1. 夜間試験基本料金 1晩 10,000円と夜間の各種試験については、上記価格の150%とする。

※2. 水中不分離等 特殊コンクリート試験及び試験員一人で出来ない試験の時、別途見積りとする。(水中不分離等特殊品試験は 試験基本単価各150%とする。) 特殊品試験料は確認の上、御命下さい。

※3. 現場試験については、購入者側にやむを得ない事情があり、工場側に作業及び品質管理業務に支障がない場合のみお受け致します。

外部試験(センター運搬搬入費試験等)	実費を申し受けます。(試験料は試験センター単価表による。)消費税別途 (センター持込運送費 500円/3本 曲げ1,000円/1本) 消費税別途
--------------------	---

社名	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号
(株)ハーバーコーポレーション	684-0001	境港市清水町803-1	0859-47-1272	0859-47-1274
(株)ニューレミコン	689-4411	日野郡江府町武庫115-1	0859-75-2911	0859-75-2941
(株)中央生コン	683-0102	米子市和田町2214-7	0859-25-3445	0859-25-3446
伯耆生コン(株)よなご工場	683-0845	米子市旗ヶ崎2319	0859-29-2941	0859-29-2750
伯耆生コン(株)大山工場	689-3224	西伯郡大山町高田1248	0859-54-4811	0859-54-4813

生コンクリート標準価格表

令和7年4月1日

組合員一覧表

社名	郵便番号	住所	電話番号	製造会社
米子宇部コンクリート工業(株)	689-3543	米子市蚊屋272-14	0859-27-0711	伯耆生コン(株)
サンコー(株)	684-0001	境港市清水町803-1	0859-47-0101	(株)ハーバーコーポレーション
米子菱光コンクリート(株)	683-0845	米子市旗ヶ崎2319	0859-29-0753	伯耆生コン(株)
加藤商事(株)	683-0047	米子市祇園町2丁目232	0859-33-2011	伯耆生コン(株)
(株)岡田商店	683-0004	米子市上福原673-4	0859-33-5151	(株)中央生コン
日野小野田レミコン(株)	689-4501	日野郡日野町貝原204-1	0859-72-2910	(株)ニューレミコン
伯耆徳山生コン(株)	684-0052	境港市麦垣町297	0854-22-4151	伯耆生コン(株)
(有)日建レミコン	689-4431	日野郡江府町佐川1011	0859-75-2042	(株)ニューレミコン
米子八王寺工業(株)	684-0001	境港市清水町803-1	0859-46-0830	(株)ハーバーコーポレーション
(株)フジコン	683-0004	米子市上福原673-4	0859-35-8037	(株)中央生コン
(株)大山生コン	689-3224	西伯郡大山町高田1248	0859-54-4811	伯耆生コン(株)
カネックス(株)	683-0102	米子市和田町2214-7	0859-25-0300	(株)中央生コン
(株)はしまや	684-0052	境港市麦垣町297	0854-21-0858	伯耆生コン(株)

当組合の製造工場においては、全工場とも**全国統一品質管理監査合格工場**であり、**損害賠償責任保険**に加入しておりますので、安心してご用命いただけます。



適合マークについて

全国生コンクリート品質管理監査会議(以下、全国会議という)は、購入者からの信頼性を高めることを目的に、1995年12月、レディーミクストコンクリートの品質管理の透明性及び公正性を確保し、品質保証体制の確立を図るため、通産省(現在、経済産業省)、建設省(現在、国土交通省)等の指導を得て、産・官・学の体制からなる第三者機関として発足した。翌1996年には、各都道府県に産・官・学の体制からなる鳥取県生コンクリート品質管理監査会議(以下、地区会議)が設立され、業界全体として全国統一品質管理監査制度(以下、品監)が作られた。(全国生コンクリート品質管理監査会議資料より抜粋)

鳥取県米子市旗ヶ崎2丁目2番33号

米子地区生コンクリート協同組合

TEL 米子 (0859) 33-8969 番 (代)

FAX 米子 (0859) 33-9392 番

当組合ホームページも御活用ください。 <https://www.rmc-ca-yonago.jp>